

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt przewiduje naprawę zniszczonych fragmentów murów zewnętrznych, wymianę tynków oraz malowanie, osuszenie zawilgoconych partii murów, uzupełnienia i wymiany pokrycia z dachówki na murze oraz pokrycia z blachy na kaplicy zgodnie z poniższym opisem.

1. Naprawa tynków elewacji kościoła polegająca na:

1.1. pracach rozbiórkowych:

- zbitcie odparzonego tynku
- usunięcie zmurszałej cegły
- oczyszczenie ścian
- zdemontowanie zniszczonych płyt kamiennych.

1.2. pracach murarskich:

- uzupełnienie ubytków ścian
- położenie nowego tynku
- wyrównanie gładzią.

1.3. pracach sztukatorskich:

- oczyszczenie zabrudzonych partii gzymsów i detali wystroju elewacji
- uzupełnienie ubytków gzymsów.

1.4. odgrzybianiu:

- oczyszczenie warstwy tynku zaatakowanego pleśnią i porostami
- nasączenie preparatem pleśnio i grzybobójczym.

1.6. malowaniu elewacji:

- po uzupełnieniu i naprawie tynków powierzchnię ścian zagruntować i malować farbami elewacyjnymi (zgodnie z istniejącą kolorystyką)
- stosować pigmenty mineralne, naturalne.

1.7. osuszaniu murów:

- osuszenie obiektu w miejscach najbardziej zawilgoconych (przyziemie) metodą iniekcji.

2. Remont fragmentu muru ogrodzeniowego wraz z kapią narożną polegający na:

Dla muru ogrodzeniowego

2.1. pracach ziemnych:

- odkopanie murów fundamentowych ogrodzenia na gł. ok. 1m.

2.2. pracach rozbiórkowych:

- rozebranie rozluźnionej cegły i uszkodzonej dachówki
- skucie zmurszałego tynku
- rozebranie zamurowanej wnęki w arkadzie muru.

2.3. pracach murowych i tynkarskich:

- uzupełnienie wyrwy w murze cegłą paloną pełną na zaprawie wapienno – trasowej
- naprawienie muru fundamentowego i położenie rapówki jako podkładu pod izolację bitumiczną
- pokrycie muru nowym tynkiem dwuwarstwowym wapienno – trasowym.

2.4. izolacja przeciwwilgociowa:

- położenie izolacji pionowej powłokowej bitumicznej
- położenie izolacji poziomej iniekcyjnej krystalicznej.

2.5. pracach dekarskich:

- wykonanie nowego pokrycia muru z dachówki karpiówki

2.6. pracach malarskich:

- pomalowanie muru w kolorze analogicznym jak w części galerii wschodniej (zastosować naturalne farby krzemianowe)

2.7. pracach stolarskich:

- wykonanie i osadzenie nowej ławki wnąkowej z desek modrzewiowych mocno nasączonych olejem stolarskim (grubość deski 3cm).

Dla kaplicy narożnej

2.8. pracach ziemnych:

- odkopanie murów fundamentowych kaplicy do głębokości ok 1m.

2.9. robotach rozbiórkowych:

- usunięcie luźnych cegieł
- skucie zmurszałych tynków
- demontaż zniszczonych dachówek na gzymsie obwodowym.

2.10. robotach murowych i tynkarskich:

- ściany fundamentowe przemurować, mur wstępnie otynkować
- wykonanie pionowej izolacji bitumicznej murów fundamentowych
- uzupełnienie cegłą ceramiczną niewielkich ubytków ścian
- wykonanie nowych tynków z zaprawy wapienno – trasowej dwuwarstwowej
- wyrównanie gładzią tynkarską.

2.11. pracach wzmacniających:

- osadzenie kotw zszywających w pęknięciach ścian
- uzupełnienie szczelin klejem i zaprawą systemową.

2.12. pracach sztukatorskich:

- oczyszczenie zabrudzonych partii gzymsów i detali wystroju elewacji
- uzupełnić i odtworzyć ubytki gzymsu wieńczącego.

2.13. odgrzybianie:

- po wstępnym oczyszczeniu warstwy tynku zaatakowanego pleśnią i porostami nasączyć impregnatem pleśnio i grzybobójczym.

2.14. stolarce drzwiowej i okiennej:

- drzwi i okna zewnętrzne oczyścić / umyć.

2.15. malowaniu elewacji:

- po uzupełnieniu i naprawie tynków zewnętrznych powierzchnię ścian zagruntować i malować farbami elewacyjnymi krzemianowymi (kolorystyka zgodnie z istniejącą, stosować pigmenty mineralne, naturalne).

2.16. osuszaniu murów:

- osuszyć obiekt w miejscach najbardziej zawilgoconych (przyziemie).

2.17. prace dekarские:

- wykonanie nowego pokrycia z blachy stalowej



PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
MB Szkaplerznej i św. Dominika
ul. Kościelna 43, 22-437 Łabunie
tel: 84 611 30 26
Nip: 922 124 21 37 Regon: 040064990

PROBOSZCZ
ks. Andrzej Luszcz
ks. dr Andrzej Luszcz